Impiantistica a servizio completo.

Sets Predisposizione impianto Ø 50



Cod. TR022

Set predisposizione per 2 punti presa
NEW AIR Ø 50

Composto da:
- Tubo PVC Ø 50 barre da mt 2 BLU: mt 14
- Contropresa New Air Ø 50 raccordo curvo n° 2
- Curva PVC a 45° FF Ø 50 BLU n° 4 – Curva PVC a 45° MF Ø 50 BLU n° 4 – Curva PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 3 – Derivazione PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 2 – Manicotto con battente PVC Ø 50 BLU n° 4
- Mastice autosaldante per PVC (tubetto da gr 125 con dosatore) n° 1
- Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø 16 IMQ da mt 25
- Fascette di cablaggio PVC BLU cm 30 n° 15



Cod. TR024

Set predisposizione per 3 punti presa
NEW AIR Ø 50

Composto da:
- Tubo PVC Ø 50 barre da mt 2 BLU: mt 20
- Contropresa New Air Ø 50 con raccordo curvo n° 3
- Curva PVC a 45° FF Ø 50 BLU n° 6 – Curva PVC a 45° MF Ø 50 BLU n° 6 – Curva PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 4 – Derivazione PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 3 – Manicotto con battente PVC Ø 50 BLU n° 8 – Aumento concentrico PVC Ø 50F/82F n° 1
- Griglia sfiato PVC Ø 80 n° 1
- Mastice autosaldante per PVC (tubetto da gr 125 con dosatore) n°1
- Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø 16 IMQ da mt 25
- Fascette di cablaggio PVC BLU cm 30 n° 15
- Manuale residenziale per installazione prodotti

Risparmio di circa il 10% rispetto al materiale sfuso.



Cod. TR025

Set predisposizione per 5 punti presa
NEW AIR Ø 50

Composto da:
- Tubo PVC Ø 50 barre da mt 2 BLU: mt 34
- Contropresa New Air Ø 50 con raccordo curvo n° 5
- Curva PVC a 45° FF Ø 50 BLU n° 8 – Curva PVC a 45° MF Ø 50 BLU n° 8 – Curva PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 7 – Derivazione PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 5 – Manicotto con battente PVC Ø 50 BLU n° 10 – Aumento concentrico PVC Ø 50F/82F n°1
- Griglia sfiato PVC Ø 80 n° 1
- Mastice autosaldante per PVC (barattolo gr 250 con pennello) n° 1
- Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø 16 IMQ da mt 50
- Fascette di cablaggio PVC BLU cm 30 n° 30
- Manuale residenziale per installazione prodotti

Risparmio di circa il 13% rispetto al materiale sfuso.